УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Услов. обозн.	Наименование
	розетка 1-фазная, для скрытого монтажа, IP20, коробка установочная
	розетка 1-фазная, для скрытого монтажа, IP44, коробка установочная
	клеммник 40А для электроплиты, коробка установочная
ЩК	Щит квартирный встраиваемый
	Вентилятор вытяжной
ЭО СС	Щит распределительный этажный с слаботочным отсеком
	Клеммная коробка для дополнительной системы уравнивания потенциалов
	выключатель одноклавишный для скрытого монтажа, коробка установочная
	выключатель двухклавишный, трехклавишный для скрытого монтажа, коробка установочная
	Розетка потолочная с клеммной колодкой **на 4клеммы**
	светильник настенный IP65
	Кнопка звонка накладная
T	термостат для управления теплым полом, коробка установочная
	Труба ПНД тяжёлая с протяжкой ø 40мм
	Труба ПНД тяжёлая с протяжкой ø 25мм ø 32мм от ЩК до плиты
	Труба ПНД тяжёлая с протяжкой ø 25мм, из подвала до верхней плиты перекрытия

ООО «Строительная компания «Каменка»
В производство работ
27 СЕН 2022
подпись

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
27 СЕН 2022
без проверки объёмов
сотрудник ТО

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв. № подл.

						ЧН13-2-22-ЭОМ
						г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11959
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Красильников			03.22	Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземными гаражами. Корпус 2
Пров.		Скачков			03.22	Стадия: Р · Лист: 9 · Листов:
Н. контр.		Плотников			03.22	Корпус 2. Секция 5. 3-16 этаж. План сетей квартир. Строительное задание на закладные для электропроводок

А-ИНЖИНИРИНГ
Надежный партнёр застройщика

Формат А2x4